

漁港維持浚渫工事

グラブ式浚渫船：SAKAE

■工事概要

- 工事目的 / 有明海特有の潮汐の干満(干満差最大約6m)により漁港内に堆積した土砂を浚渫する事により、漁業者の漁船の円滑な航行を確保する。又、浚渫した土砂は指定された漁場まで運搬、投入し、造成を目的とするものである。
- 工事名 / H30戸ヶ里漁港(戸ヶ里地区)泊地浚渫工事
- 施工場所 / 佐賀市川副町大字犬井道地先
- 発注者 / 佐賀市農林水産部水産振興課
- 施工数量 / 浚渫V=30,700m³

■漁港維持浚渫工事の流れ



設標状況



浚渫状況



浚渫状況



浚渫状況



積込完了



運搬状況



投入状況



空船確認



出来形測量

■施工フロー

